



Création d'un local associatif

L'Outil en Main - 56550 BELZ

Lot n° 06 : ELECTRICITE - CFO - CFA

DPGF

Maître d'Ouvrage : ☐ Commune de BELZ
34, Avenue du Général De Gaulle
56550 BELZ

Maître d'Œuvre : LE ROMANCER ARCHITECTURE
40, Avenue de la Perrière
56100 LORIENT

Bureau d'études Fluides : AERIUS
☎, rue Jean-Noël JEGO - 56600 LANESTER
☎ Téléphone : 02 97 86 08 70

Economiste : ARMOR ECONOMIE
12 Impasse Royer Dubail
56100 LORIENT ☐

Date :
Version 3 - mise à jour du 31 Août 2022

Le 12 Juillet 2022

DESIGNATION	Uni.	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
1. Installations de chantier				
. Réalisation des installations de chantier suivant CCTP et PGCSPS	Ens	1		
Total H.T.				
2. Neutralisation				
. Neutralisation des réseaux existants	Ens	1		
. Dépose et évacuation suivant CCTP	Ens	1		
Total H.T.				
3. Alimentation générale électrique				
. Câble U 1000 RO2V 5G50 ° Cu	U	1		
. Raccordement au disjoncteur ENEDIS	Ens	1		
. Pose sous fourreau TPC1 dû par les lots VRD et GO	Ens	1		
Total H.T.				
4. Prise de terre - Liaisons équipotentielles				
. Vérification de la valeur actuelle	U	1		
. Câblette de cuivre nu 35° à fond de fouilles	Ens	1		
. Barrette de contrôle	U	1		
. Liaisons équipotentielles suivant CCTP	Ens	1		
Total H.T.				
5. Tableau électrique				
. Tableau électrique complet suivant CCTP	Ens	1		
Total H.T.				
6. Alimentations diverses				
. Groupe de ventilation RO2V 5G2°5	U	2		
. Groupe d'extraction cuisine CR1-C1 5G2°5	U	1		
. SSI RO2V 3G2°5	U	1		
. Autocommutateur RO2V 3G2°5	U	1		
. Baie informatique RO2V 3G2°5	U	1		
. Registre VMC bureau RO2V 3G1°5	U	1		
. Chauffe-eau électrique 100 litres RO2V 3G4°	U	1		
. Coffret de raccordement	U	1		
. Postes de travail INF RO2V 3G2°5	U	2		
. Circuits prises de courant ateliers RO2V 3G4°	U	5		
. Circuits prises de courant ateliers RO2V 5G10°	U	3		

DESIGNATION	Uni.	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
. Circuit panneau rayonnant en RO2V 3G2°5	U	1		
. Poêle à granulés en RO2V 3G2°5	U	1		
. Eclairage extérieur en RO2V 3G2°5	U	1		
. Digicode en RO2V 3G2°5	U	1		
. Rideau métallique en RO2V 5G2°5	U	1		
. Chemins de câbles type dalle largeur 200 mm	Ens	1		
. Coup de poing arrêt d'urgence suivant CCTP compris câblage	Ens	2		
Total H.T.				
7. Eclairage de sécurité				
. Bloc autonome 45 lumens - 1 heure suivant CCTP	U	10		
. Bloc portatif BAPI	U	1		
. Canalisations en U 1000 RO2V	Ens	1		
. Etiquettes adhésives pictogramme	Ens	1		
. Coffret de télécommande dans TGBT	Ens	1		
. Mise en service - essais - contrôle	Ens	1		
Total H.T.				
8. Système de Sécurité Incendie				
. Tableau d'alarme 1 boucle type 4 suivant CCTP	U	1		
. Déclencheur manuel compris câblage en CR1 - 2 paires 9/10 sous fourreau	U	3		
. Diffuseur sonore compris câblage en CR1	U	1		
. Flash lumineux compris câblage depuis le SSI	U	1		
. Coupure des installations de ventilation	U	1		
Total H.T.				
9. Précâblage informatique				
. Baie informatique suivant CCTP	U	1		
. Prise RJ 45 catégorie 6	U	8		
. Câble catégorie 6A - 1 x 4 paires	U	2		
. Câble catégorie 6A - 2 x 4 paires	U	3		
. PC 2 x 10/16 A+T rouges dédiées INF	U	11		
. Câblage PC en RO2V 3G2°5	Ens	2		
. Cordons de brassage	Ens	1		
. Recette informatique	U	1		
. DTIO	U	1		
. Fibre optique grade 4 suivant CCTP	U	1		
. Câble catégorie 3 - 7 paires vers autocommutateur	U	1		
. Documents demandés	Ens	1		

DESIGNATION	Uni.	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
. Borne WIFI WAC 720	U	2		
Total H.T.				
10. Appareillage - Lustrerie				
. Luminaire type A	U	6		
. Luminaire type B	U	2		
. Luminaire type C	U	37		
. Luminaire type D	U	8		
. Luminaire type E	U	1		
. Luminaire type F	U	3		
. Détecteur de présence	U	3		
. Détecteur de présence classe III	U	1		
. Interrupteur Va et Vient	U	2		
. Interrupteur SA	U	14		
. Bouton poussoir	U	6		
. PC 2 x 10/16 A+T	U	52		
. PC 4 x 32 A+T	U	6		
. PC 2 x 10/16 A+T rouges dédiées INF	PM	11		
. Potelet technique complet suivant CCTP	Ens	1		
. Alilmentations circuits Lumière en RO2V 3G1°5.	Ens	1		
. Alilmentations circuits PC normales en RO2V 3G2°5.	Ens	1		
Total H.T.				
11. Boucle magnétique				
. Boucle portative LA 90 suivant CCTP	U	1		
Total H.T.				
12. Chauffage électrique				
. Panneau rayonnant DIPSY 1000 w suivant CCTP	U	1		
. Raccordement à l'attente électrique	U	1		
Total H.T.				
13. Contrôle				
. Vérification des installations par bureau de contrôle agréé	Ens	1		
. Accompagnement du contrôleur	U	1		
. Levée des réserves	Ens	1		
. PV de réception	U	2		
Total H.T.				

DESIGNATION	Uni.	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
14. Consuel . Attestation de conformité	U	1		
Total H.T.				
Montant Total Hors Taxes Lot n° 06				
TVA 20,00 %				
Montant Total TTC Lot n° 06				
Prix base :				
Fait à :				
Le :				